

THÔNG BÁO TRAO HỢP ĐỒNG

Tên gói thầu **SH02-2017/MS: Làm mới cầu bản qua suối Nặm Lanh, xã Nà
Ốt, tỉnh Sơn La.**

STT	Tên của các nhà thầu nộp HSDT	Địa chỉ	Giá dự thầu công bố tại buổi mở thầu (VNĐ)	Các nhà thầu được đưa vào đánh giá chi tiết	Các nhà thầu bị loại và lý do loại	Giá đánh giá của các hồ sơ được đánh giá (VNĐ)
1	Doanh nghiệp tư nhân Hiền Thu.	Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La	1.023.448.407	Có	Không	1.023.448.407
2	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ngọc Quyết	Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La	1.046.162.135	Có	Không	1.046.162.135
3	Công ty TNHH một thành viên xây dựng Việt Hoàn	Địa chỉ: Tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La	1.043.719.222	Có	Không	1.043.719.222
4	Công ty TNHH xây dựng - Thương mại Minh Dũng	Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La	1.030.681.854	Có	Không	1.030.681.854

1. Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân Hiền Thu; địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

- Giá dự thầu công bố tại buổi mở thầu: 1.023.448.407 VNĐ.
- Giá đánh giá: 1.023.448.407 VNĐ.
- Giá trúng thầu: 1.023.448.407 VNĐ.
- Tiến độ thực hiện: **180 ngày.**

2. Quy mô hợp đồng

Xây dựng cầu bê tông cốt thép với tải trọng H13-X60, khẩu độ $L_0 = 5,4\text{m}$, khổ cầu $K = 7,0\text{m}$; chiều cao $H_0 = 5,5\text{m}$. Đường dẫn 2 đầu cầu bê tông xi măng mác 250.

Thông số kỹ thuật chủ yếu.

- Cầu qua suối: Móng mô, móng tường cánh, thân tường cánh bê tông xi măng mác 200; Thân mô bê tông xi măng mác 250; Lòng cầu, sân cầu bê tông xi măng mác 200 dày 20cm; Chân khay bê tông xi măng mác 200; Mái ta luy thượng, hạ lưu xây đá hộc vữa xi măng mác 100 dày 25cm, có cắm chân khay; Thanh chống bê tông cốt thép mác 200. Bản mặt cầu bê tông cốt thép mác 300 dày 30cm; Bản vượt bê tông cốt thép mác 300 dày 25cm; Mũ mô bê tông cốt thép mác 250; Gờ chắn bê tông cốt thép mác 300 có lắp lan can tay vịn thép ống $D = 114\text{mm}$.

- Thiết kế 24 cọc tiêu và; 04 biển báo qua cầu (02 biển 115) và (02 biển 216), 01 biển tên dự án.

- Đường dẫn 2 đầu cầu: Tổng chiều dài $L=102,29\text{m}$ (trong đó làm mặt chiều dài 13,97m); Bề rộng nền đường $B_n=5,0\div 6,0\text{m}$ (chưa kể rãnh); Bề rộng mặt đường $B_m=3,0\div 6,0\text{m}$ (vượt hài hòa); Bề rộng lề đường $B_{l\grave{e}}=0,5\text{m}\times 2$; Bán kính nằm tối thiểu $R_{\min} = 10\text{m}$; Độ dốc dọc thiết kế mặt $i_{\max}=11,26\%$; Độ dốc ngang mặt đường $i_m=2\%$, dốc lề đường $i_l=5\%$; Rãnh thoát nước rãnh đất kích thước 40x40cm. Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 18cm; Lớp móng cấp phối dày 10cm; Lớp cát tạo phẳng dày 2cm; Lớp đất dưới kết cấu áo đường đầm lèn chặt $K = 0,95$.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải